	名　　称	内　　容		単位	数　量		備　　考
					Aゾーン		
	かみのやま温泉駅東エリア整備事業（電気設備）						
	直接工事費						
1	電灯設備			式	1		
	直接工事費 計						

	名　　称	内　　容		単位	数　量		備　　考
					Aゾーン		
1	電灯設備						
	ケーブル保護管	FEP 30	地中	m	93		
	電　線	EM-CE 5.5mm2-3C	FEP管内	m	93		
	カバースイッチ	CKS 2P15A		個	4		
	照明器具 HP1	LED 7,400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装		組	4		
	ハンドホール	H1-9+R8K-60		基	1		
	ケーブル埋設標	コンクリート製		箇所	4		
	ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	150W　2倍		m	78		
	配管土工事			m	78		
	街路灯基礎	600w×600d×1,000h　無筋		箇所	4		
	計						

名　称	形状・寸法	布設方法	単位	街路灯 No.1				街路灯 No.2				街路灯 No.3				小　計	備　考
１．電灯設備（Ａゾーン）（拾い）				H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	N0.4	
配　線	EM-CE 5.5mm2-3C (FEP30)	地中	m													93.2	
												66.0					
												12.0					
						13.9	1.3										
配　線	EM-CE 8.0mm2-3C (FEP30)	地中	m													0.0	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	樹脂ﾓｰﾙﾄﾞ CE 8.0mm2-3C以下 Y分岐		組													0.0	
ハンドホール	H1-9+R8K-60		基			1.0										1.0	
ケーブル埋設標	コンクリート製		箇所									3.0				4.0	
						1.0											
根切・埋戻し費	500W×800H 埋設ｼｰﾄ		m													78.0	
												66.0					
						13.9	-13.9					12.0					

名　称	形状・寸法	布設方法	単位	街路灯 No.1				街路灯 No.2				街路灯 No.3				小　計	備　考
１．電灯設備（Ａゾーン）（拾い）				H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	H	V	NO.5	
照明器具 HP1	LED 7,400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装 基礎 600w×600d×1,000h		組			1.0						3.0				4.0	
照明器具 HP1 コンセント組込型	LED 7,400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装 基礎 600w×600d×1,000h		組													0.0	
照明器具 HS1	LED 5,840Lm GL+5.0m 点検口付 指定色塗装 基礎 600w×600d×1,000h		組													0.0	
照明器具 HS1 コンセント組込型	LED 5,840Lm GL+5.0m 点検口付 指定色塗装 基礎 600w×600d×1,000h		組													0.0	
照明器具 HS2	LED 2,920Lm GL+3.0m 点検口付 指定色塗装 基礎 600w×600d×700h		組													0.0	
照明器具 HS2 コンセント組込型	LED 2,920Lm GL+3.0m 点検口付 指定色塗装 基礎 600w×600d×700h		組													0.0	
照明器具 SP1	LED 790Lm GL+0.8m 点検口付 指定色塗装 基礎 450w×450d×500h		組													0.0	
カバースイッチ	CKS 2P15A		個			1.0						3.0				4.0	

名　称	形状・寸法	布設方法	単位	小計 No.4		小計 No.5										計	備　考
１．電灯設備（Ａゾーン）（集計）																	
ケーブル保護管	FEP 30	地中	m	93.2	0.0											93.2	
電　線	EM-CE 5.5mm2-3C	FEP管内	m	93.2												93.2	
電　線	EM-CE 8.0mm2-3C	FEP管内	m		0.0											0.0	
ｹｰﾌﾞﾙ接続材	樹脂ﾓｰﾙﾄﾞ CE 8.0mm2-3C以下 Y分岐		組	0.0												0.0	
カバースイッチ	CKS 2P15A		個			4.0										4.0	
照明器具 HP1	LED 7,400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装		組			4.0										4.0	
照明器具 HP1 ｺﾝｾﾝﾄ組込型	LED 7,400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装		組			0.0										0.0	
照明器具 HS1	LED 5,840Lm GL+5.0m 点検口付 指定色塗装		組			0.0										0.0	
照明器具 HS1 ｺﾝｾﾝﾄ組込型	LED 5,840Lm GL+5.0m 点検口付 指定色塗装		組			0.0										0.0	
照明器具 HS2	LED 2,920Lm GL+3.0m 点検口付 指定色塗装		組			0.0										0.0	
照明器具 HS2 ｺﾝｾﾝﾄ組込型	LED 2,920Lm GL+3.0m 点検口付 指定色塗装		組			0.0										0.0	
照明器具 SP1	LED 790Lm GL+0.8m 点検口付 指定色塗装		組			0.0										0.0	
ハンドホール	H1-9+R8K-60		基	1.0												1.0	
ケーブル埋設標	コンクリート製		箇所	4.0												4.0	
ｹｰﾌﾞﾙ埋設ｼｰﾄ	150W　2倍		m	78.0												78.0	
配管土工事 根切	0.5W×0.8H=0.40m^3/m		m	78.0												78.0	
	0.40×L		m3													31.20	
配管土工事 山砂埋戻し	0.5W×0.3H=0.15 m3/m		m	78.0												78.0	
	0.15×L		m3													11.70	
配管土工事 埋戻し	0.5W×0.5H=0.25 m3/m		m	78.0												78.0	
	0.25×L		m3													19.50	
配管土工事 残土処理	0.5W×0.3H=0.15 m3/m		m	78.0												78.0	
	0.15×L		m3													11.70	

名　称	形状・寸法	布設方法	単位	単位/基		単位	小計 No.5									計	備　考
１．電灯設備（Ａゾーン）（集計）																	
街路灯基礎 600w×600d×1,000h	根切　0.7w×0.7d×1.2h		m3	0.588		基	4.0									4.0	
	砕石　0.8w×0.8d×0.1h		m3	0.064			0.0										
	型枠　(0.6w×1.0h)×4		m2	2.400			0.0										
	ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.6ｗ×0.6ｄ×1.0ｈ		m3	0.360			0.0										
	埋戻し　0.588-0.064-0.36		m3	0.164													
	残土処理　0.588-0.164		m3	0.424													
街路灯基礎 600w×600d×700h	根切　0.7w×0.7d×0.9h		m3	0.441		基	0.0									0.0	
	砕石　0.8w×0.8d×0.1h		m3	0.064			0.0										
	型枠　(0.6w×0.7h)×4		m2	1.680													
	ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.6ｗ×0.6ｄ×0.7ｈ		m3	0.252													
	埋戻し　0.441-0.064-0.254		m3	0.125													
	残土処理　0.441-0.125		m3	0.316													
街路灯基礎 450w×450d×500h	根切　0.55w×0.55d×0.7h		m3	0.212		基	0.0									0.0	
	砕石　0.65w×0.65d×0.1h		m3	0.042													
	型枠　(0.45w×0.5h)×4		m2	0.900													
	ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.45ｗ×0.45ｄ×0.5ｈ		m3	0.101													
	埋戻し　0.212-0.042-0.101		m3	0.069													
	残土処理　0.212-0.069		m3	0.143													