

課長	リーダー	検算者	設計者
----	------	-----	-----

工 種	道路改良工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 7 年 8 月 18 日
工 事 箇 所	上山市内				
路 線 ・ 河 川 名					
令和 7 年度 Aゾーン緑道新設工事（駅東エリア整備関連）					
上山市					
工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日	竣 工 期 限	令和 年 月 日		
請 負 金 額	円		請 負 人		

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Aゾーン緑 道新設					式	1			H00000000001//A01
		敷地造成工			式	1			Y00000000001//A01
			掘削	土砂, 片切掘削	m 3	380			第1号単価表, SZA101//J01, 1, 2, , , , ,,, 1, [Ⅱ-1-②-7]
			路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	569			第2号単価表, SZA117//J01, 2, , , [Ⅱ-1-②-24]
			土砂又はずり等	最大粒径300mm	m 3	252			T313600
			法面整形	盛土部, 法面締固めあり	m 2	98			第3号単価表, SZA301//J01, 1, 1, 2, 2, 1, 1, [Ⅱ-2-①-4]
			床掘り	土砂, 小規模	m 3	440			第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
			埋戻し	小規模, 土砂	m 3	397			第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
		擁壁工			式	1			Y00000000002//A01
			プレキャスト擁壁 設置	0.5m以上1.0m以下, 基礎碎石あり	m	11.1			第6号単価表, SZA531//J01, 1, 1, 1, , [Ⅱ-2-⑥-2]

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			プレキャスト擁壁 設置	0.5m以上1.0m以下,基礎碎石あり	m	18.4			第7号単価表, SZA531//J04, 1, 1, 1,, [Ⅱ-2-⑥-2]
			プレキャスト擁壁 設置	1.0mを超え2.0m以下,基礎碎石あり	m	77.3			第8号単価表, SZA531//J05, 2, 1, 1,, [Ⅱ-2-⑥-2]
		舗装撤去工			式	1			Y00000000003//A01
			舗装版破碎	アスファルト舗装版,障害等なし	m ²	226			第9号単価表, SZD311//J01, 1, 1, 2, 3 ,, 1, 1, 1, [Ⅳ-3-②-2]
			舗装版破碎	コンクリート舗装版,障害等なし	m ²	30			第10号単価表, SZD311//J02, 2, 1, 1, 1,, 1, 1, 1, [Ⅳ-3-②-2]
			石張り舗装撤去	t = 135	m ²	26			P00000000001//A01
		構造物取壊し工			式	1			Y00000000004//A01
			止水栓撤去	20A	基	1			P00000000002//A01
			縁石-1撤去	地先縁石C, 150*150	m	127			P00000000004//A01
			縁石-2撤去	歩車道境界縁石B, 180/240*30 0	m	36			P00000000005//A01

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			花壇縁石撤去	W180*H230	m	52			P00000000006//A01
			ブランコ+安全柵 撤去	2連, W5000*D8000	式	1			P00000000007//A01
			標識撤去	H3000 表示板φ600	基	1			P00000000008//A01
			ミラー撤去	H2200 表示板130*500	基	1			P00000000009//A01
			デリネーター撤去	φ90*H900	基	1			P00000000010//A01
			ネットフェンス- 1撤去	H1800 @2000	m	115			P00000000011//A01
			ネットフェンス- 2撤去	H1500 @2000	m	160			P00000000012//A01
			ネットフェンス- 3撤去	H1800 @2000 控え有/無	m	38			P00000000013//A01
			ネットフェンス- 4撤去	H1500 @2000 重力式擁壁D 450	m	118			P00000000014//A01
			ネットフェンス- 5撤去	H1200 @2000 連続基礎D27 0*H500	m	2			P00000000015//A01

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			ネットフェンス-6撤去	H1200 @2000 連続基礎D170*H500	m	2			P00000000016//A01
			ネットフェンス-7撤去	H800 @3000 重力式擁壁W150*H0~500	m	21			P00000000017//A01
			車止め-1撤去	W950 H650	基	1			P00000000018//A01
			車止め-2撤去	W950 H650 ベースプレート、基礎	基	1			P00000000019//A01
			車止め-3撤去	W950 H650 サイン付	基	1			P00000000020//A01
			車止め-4撤去	φ100 H850	基	4			P00000000021//A01
			藤棚撤去	D3500*L7500 支柱6本	基	1			P00000000022//A01
			トイレ撤去	4700*2400	基	1			P00000000023//A01
			物置撤去	2400*2400	基	1			P00000000024//A01
			構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工, 低騒音・低振動対策 必要	m 3	4			第11号単価表, SG353//J01, 1, 1, 2, 1, 1, [VI-1-④-1]

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			すべり台撤去	仮置き, W6260*D4100	式	1			P00000000025//A01
			シーソー撤去	仮置き, W4000*D800	式	1			P00000000026//A01
			雲梯撤去	仮置き, W5000*D2000	式	1			P00000000027//A01
			水飲み撤去	仮置き, 1285*620	式	1			P00000000028//A01
			ベンチA撤去	固定式 仮置き, W1800*D435	式	3			P00000000029//A01
			ベンチB撤去	据置式 仮置き, W1800*D435	式	1			P00000000030//A01
			照明灯撤去	時計付き 仮置き, H4.5m	式	1			P00000000031//A01
		運搬処理工			式	1			Y00000000006//A01
			殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	m 3	7			第12号単価表, SZA961//J02, 3, 2, 2, 28, 1, 1, [Ⅱ-2-25-1]
			アスファルト塊	(有)遠藤土建工業	m 3	7			T210460, 投棄:24, 640

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込	m ³	59			第13号単価表, SZA961//J03, 1, 1, 1, 25, 1, 1, [Ⅱ-2-25-1]
			コンクリート塊	無筋, (有)遠藤土建工業	m ³	59			T201175, 投棄:194, 110
			殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込	m ³	19			第14号単価表, SZA961//J04, 2, 1, 1, 25, 1, 1, [Ⅱ-2-25-1]
			コンクリート塊	鉄筋, (有)遠藤土建工業	m ³	19			T200975, 投棄:71, 440
			現場発生品及び支給品運搬	運搬距離20 k m, 平均積載質量1.9 t / 回	回	1			第15号単価表, S7A085//J04, 1, 20, 1.9, 1
			建設発生木材	(株)ジオテック	t	1.9			T222440, 投棄:32, 300
			現場発生品及び支給品運搬	運搬距離10 k m, 平均積載質量0.3 t / 回	回	1			第16号単価表, S7A085//J01, 1, 10, 0.3, 1
			ガラス・陶器くず	中間, (有)遠藤土建工業	t	0.3			T258445, 投棄:1, 057
		伐採工			式	1			Y00000000007//A01
			伐採業務		式	1			第1号明細表, A00000000014//A01, 別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			現場発生品及び支給品運搬	運搬距離20 k m, 平均積載質量1.2 t / 回	回	1			第17号単価表, S7A085//J05, 1, 20, 1.2, 1
			建設発生木材	楠ジオテック, 生木 (幹)	t	1.2			T222441
		移植工			式	1			Y00000000008//A01
			高木移植工	幹周220cm	式	1			第2号明細表, A00000000001//A01, 別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外
		側溝工			式	1			Y000000000011//A01
			排水構造物工 型側溝据付	U L = 2 0 0 0, U型側溝質量348 k g / 個	m	65			第18号単価表, SG323C//J02, 1, 10, , , , , , , , 3, 348, 1, 5, 0.6, 1, 1, 1, , , [VI-1-⑥-1]
			排水構造物工 型側溝据付	U ベンチフリューム (1型), 300×200×2000	m	74			第19号単価表, SG323C//J04, 1, 7, , , , , , 3, , , , , 1, 5, , 1, 1, 1, , , [VI-1-⑥-1]
		管渠工			式	1			Y000000000012//A01
			排水管	VU, φ 100	m	11			第20号単価表, B000000000004//A01
			排水管	VU, φ 150	m	3			第21号単価表, B000000000004//A02

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			排水管	VU, φ 200	m	23			第22号単価表, B00000000004//A03
			芝側溝	φ 200	m	91			第23号単価表, B00000000005//A01
			暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管	m	25			第24号単価表, SZA589//J02, 1, 2, 1, 1, 1, [Ⅱ-2-⑩-12]
			暗渠排水管	据付, 波状管及び網状管	m	22			第25号単価表, SZA589//J04, 1, 2, 1, 1, 1, [Ⅱ-2-⑩-12]
		集水桝工			式	1			Y00000000013//A01
			集水桝	500*500*700	基	5			第26号単価表, B00000000001//A01
			集水桝	500*500*900	基	1			第27号単価表, B00000000001//A02
			集水桝	500*500*1000	基	1			第28号単価表, B00000000001//A03
			集水桝	500*500*900	基	1			第29号単価表, B00000000001//A04, G-13
		電気設備工			式	1			Y00000000014//A01

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			電灯設備		式	1			第3号明細表 , A000000000003//A01
		園路広場整備工			式	1			Y000000000015//A01
			アスファルト舗装		m ²	23			第4号明細表 , A000000000006//A01
			洗い出しコンクリート舗装①-A	凍上抑制層のみ	m ²	512			第5号明細表 , A000000000007//A01
			洗い出しコンクリート舗装③-A		m ²	340			第6号明細表 , A000000000008//A01
			洗い出しコンクリート舗装③-A	凍上抑制層のみ	m ²	390			第7号明細表 , A000000000009//A01
			洗い出しコンクリート舗装④-A		m ²	13			第8号明細表 , A000000000010//A01
			洗い出しコンクリート舗装④-A	凍上抑制層のみ	m ²	109			第9号明細表 , A000000000011//A01
			歩車道境界ブロック (M2)		m	24			第10号明細表 , A000000000012//A01
			歩車道境界ブロック (M3)		m	10			第11号明細表 , A000000000012//A02

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			見切り材		m	16			P00000000047//A01
		管理施設整備工			式	1			Y00000000020//A01
			横断防止柵設置工	ビーム式 土中建込用, 支柱間隔 2m	m	320			第30号単価表, SF285C//J02, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, , , , [VI-2-③-13]
			ボラード (脱着式)		基	2			第31号単価表, B00000000006//A01
			ボラード (固定式)		基	11			第32号単価表, B00000000007//A01
			じゃかご	ディアウォール, W500*H950 L=5600, 4800	式	1			第12号明細表 , A00000000013//A01
		仮設工			式	1			Y00000000019//A01
			交通誘導警備員B		人・日	100			第33号単価表, SA063//J01, 2, [II-5-21-1]
			工事管理者		人・日	20			P00000000032//A01
			列車見張員		人・日	40			P00000000044//A01

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
長清水地 下道整備					式	1			H00000000002//A01
		施設整備工			式	1			Y000000000023//A01
			手摺柵テンダーレ ール1段	連続基礎式1段手摺, 亜鉛メッ キ+静電粉体塗装	式	1			第34号単価表, B00000000010//A01
			コンクリート削孔 (電動 式コアボーリング)	17mm以下, 500mm以下	孔	8			第35号単価表, SZD505//J01, 1, 1, 1, [IV-3-⑬-3]
			手摺柵テンダーレ ール1段	壁面添装式1段手摺, 亜鉛メッ キ+静電粉体塗装	式	1			第36号単価表, B00000000009//A01
			高欄撤去		m	17			第37号単価表, SZA851//J01, 1, [Ⅱ -2-⑲-5]
			現場発生品及び支 給品運搬	運搬距離10 k m, 平均積載質量 0.06 t / 回	回	1			第38号単価表, S7A085//J02, 1, 10, 0 .06, 1
		土工			式	1			Y000000000024//A01
			掘削	土砂, 小規模 (標準)	m ³	27			第39号単価表, SZA101//J02, 1, 5, , , 7, , , , 1, [Ⅱ-1-②-7]
			土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平 積0.2m ³)	m ³	27			第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			床掘り	土砂, 小規模	m ³	7			第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
			埋戻し	小規模, 土砂	m ³	3			第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
			土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³	3			第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
			張芝		m ²	28			第41号単価表, B00000000012//A01
		排水構造物工			式	1			Y00000000025//A01
			排水構造物工 U 型側溝据付	道路用鉄筋C _o 側溝1種 JISA5372, 300A 300×300×2000	m	17			第42号単価表, SG323C//J01, 1, 2, , 2, , , , , 1, 10, , 1, 1, 1, , , [Ⅵ-1-⑥-1]
			法尻排水工		m	16			第43号単価表, B00000000013//A01
			暗渠	CSB D150	m	3			第44号単価表, B00000000014//A01
			集水桝	500*500*600	基	1			第45号単価表, B00000000001//A05
		付属施設工			式	1			Y00000000026//A01

(0700000064-0)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			転落防止柵設置工	ビーム式 土中建込用, 支柱間隔 2m	m	8			第46号単価表, SF285C//J05, 2, 1, 1, 3, 2, 3, , 1, , , , [VI-2-③-13]
		撤去工			式	1			Y00000000027//A01
			舗装版破碎	アスファルト舗装版, 障害等なし	m ²	41			第47号単価表, SZD311//J03, 1, 1, 2, 1, , 1, 1, 1, [IV-3-②-2]
			舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下	m	4			第48号単価表, SZD321//J01, 1, 1, , , 1, 1, [IV-3-③-1]
			殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工)	m ³	1			第49号単価表, SZA961//J01, 3, 4, 2, 26, 1, 1, [II-2-25-1]
			アスファルト塊	(有)遠藤土建工業	m ³	1			T210460, 投棄:3, 520
			舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下	m	17			第50号単価表, SZD321//J02, 2, , 2, , , 1, 1, [IV-3-③-1]
			構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工, 低騒音・低振動対策 必要	m ³	11			第11号単価表, SG353//J01, 1, 1, 2, 1, 1, [VI-1-④-1]
			殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込	m ³	11			第51号単価表, SZA961//J05, 1, 1, 2, 25, 1, 1, [II-2-25-1]
			コンクリート塊	無筋, (有)遠藤土建工業	m ³	11			T201175, 投棄:36, 190

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第1号 A00000000014 A01

伐採業務 1式当たり明細表

別途諸経費計上のため 共通板設費、現場・一般・管理費は計上外

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
伐採	幹周20cm未満	式	1				P00000000048//A01, 20本伐採
伐採	幹周120cm以上	式	1				P00000000049//A01, 1本
除根	ミニユンボ使用	本	5				P00000000050//A01
諸経費		式	1				P00000000052//A01
合 計		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第2号の1 A000000000001 A01

高木移植工 1式当たり明細表

幹周220cm
別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切作業		式	1				Y00000000016//A01
根回し作業員	環状剥皮	人	2				P00000000033//A01
根回し作業員	側根切断	人	2				P00000000034//A01
床掘作業用ユンボ使用		式	1				P00000000035//A01
養生材	発根促進剤・改良剤	式	1				F00000000001//A01
仮支柱作業		式	1				P00000000036//A01
根巻作業		式	1				Y00000000017//A01
根巻作業員		人	4				P00000000037//A01
床掘作業用ユンボ使用		式	1				P00000000038//A01
資材	根巻材・幹巻材など剪定作業	式	1				F00000000002//A01

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第2号の2 A000000000001 A01

高木移植工 1式当たり明細表

幹周220cm
別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
移植作業		式	1				Y000000000018//A01
植付作業員		人	4				P000000000039//A01
床掘・覆土作業用ユンボ使用		式	1				P000000000040//A01
資材	客土・擁合材	式	1				F000000000003//A01
大型クレーン車使用	50 t	式	1				P000000000041//A01
本支柱作業		式	1				P000000000042//A01
諸経費		式	1				P000000000043//A01
合 計		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

電灯設備 1式当たり明細表

第3号の1 A00000000003 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ケーブル保護管	波付硬質ポリエチレン管 φ 30	m	93				F00000000018//A01
電線	EM-CE 5.5mm2 3C	m	93				F00000000019//A01, FEP管内
カバースイッチ		個	4				F00000000024//A01
照明器具 HP1	LED7400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装	基	4				第60号単価表, B00000000008//A01
ハンドホール	H1-9 600*600*900	組	1				F00000000021//A01
ハンドホール鉄蓋	R8K-60 φ 600 丸型	組	1				F00000000022//A01
ケーブル埋設標		箇所	4				F00000000025//A01
埋設標識シート	150W 2倍	巻	1.56				F00000000017//A02, 50m/巻
街路灯基礎	600*600*1000	基	4				第61号単価表, B00000000011//A01
配管土工事		式	1				Y00000000022//A02

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第3号の2 A00000000003 A01

電灯設備 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切		m 3	31.2				第62号単価表, S731020//J02, 2, 1
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	11.7				第63号単価表, SZA181//J02, 4, , 1, , [Ⅱ-1-③-12]
埋設管保護用砂		m 3	11.7				T313630
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	19.5				第63号単価表, SZA181//J02, 4, , 1, , [Ⅱ-1-③-12]
土砂等運搬	小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	11.7				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第4号 A000000000006 A01

アスファルト舗装 100㎡当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚150mm 1層施工	m ²	100				第64号単価表, SZD006//J01, 150, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-5]
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚100mm 1層施工	m ²	100				第65号単価表, SZD010//J01, 100, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-11]
表層 (歩道部)	1.4m以上 平均仕上り厚30mm	m ²	100				第66号単価表, SZD027C//J01, 3, 30, 1, 2, 19, 2, 1, 1, 1, 1, [IV-1-②-8]
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第5号 A00000000007 A01

洗い出しコンクリート舗装①-A 100m2当たり明細表

凍上抑制層のみ

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚110mm 1層施工	m 2	100				第67号単価表, SZD006//J02, 110, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-5]
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第6号 A000000000008 A01

洗い出しコンクリート舗装③-A 100m²当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚30mm 1層施工	m ²	100				第68号単価表, SZD006//J03, 30, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-5]
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚150mm 1層施工	m ²	100				第69号単価表, SZD010//J02, 150, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-11]
洗い出しコンクリート舗装	ウォッシュャブルコンクリート t=100	m ²	100				P00000000045//A01
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第7号 A00000000009 A01

洗い出しコンクリート舗装③-A 100m²当たり明細表

凍上抑制層のみ

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚30mm 1層施工	m ²	100				第68号単価表, SZD006//J03, 30, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-5]
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第8号 A00000000010 A01

洗い出しコンクリート舗装④-A 100m²当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚30mm 1層施工	m ²	100				第68号単価表, SZD006//J03, 30, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-5]
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚150mm 1層施工	m ²	100				第69号単価表, SZD010//J02, 150, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-11]
洗い出しコンクリート	ウォッシュャブルコンクリート t=100	m ²	100				P00000000046//A01
合 計		m ²	100				
単位当り		m ²	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第9号		A00000000011 A01		洗い出しコンクリート舗装④-A 100㎡当たり明細表				凍上抑制層のみ	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚30mm 1層施工		m 2	100				第68号単価表, SZD006//J03, 30, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-5]
合 計				㎡	100				
単位当り				㎡	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第10号 A00000000012 A01

歩車道境界ブロック (M2) 100m当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m ²	30				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	20				第71号単価表, SZB431//J02, 1, 5, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	m ³	1.9				第72号単価表, SZB401//J02, 2, 3, 1, 2, , , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
モルタル練	配合比 1 : 3 セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	m ³	0.2				第73号単価表, S7G125//J01, 3, 1,
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600)	m	100				第74号単価表, SZD241//J01, 1, 3, 2, 2, , , , , , [Ⅳ-2-③-2]
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第11号 A00000000012 A02

歩車道境界ブロック (M3) 100m当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m ²	30				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	20				第71号単価表, SZB431//J02, 1, 5, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設	m ³	1.9				第72号単価表, SZB401//J02, 2, 3, 1, , 2, , , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
モルタル練	配合比 1 : 3 セメント (普通ポルトランド) 25kg袋入	m ³	0.2				第73号単価表, S7G125//J01, 3, 1,
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600)	m	100				第74号単価表, SZD241//J01, 1, 3, 2, 2, , , , , , [Ⅳ-2-③-2]
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第12号の1 A00000000013 A01

じゃかご 10式当たり明細表

ディアウォール
W500*H950 L=5600, 4800

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ディアウォール設置		式	10				第77号単価表, B00000000015//A01
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m ²	72.8				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	11.1				第71号単価表, SZB431//J02, 1, 5, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設	m ³	3.6				第78号単価表, SZB401//J05, 1, 4, 1, , 2, , 1, , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	130.8				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設	m ³	31.2				第78号単価表, SZB401//J05, 1, 4, 1, , 2, , 1, , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
中詰工 (碎石)	再生クラッシュラン RC-40	m ³	49.4				第79号単価表, SA449//J01, 5, , , 1, [Ⅱ-2-①-18]
作業土工		式	1				Y00000000028//A01
床掘り	土砂 小規模	m ³	82				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
埋戻し	小規模 土砂	m ³	54				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]

上山市

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第12号の2 A00000000013 A01

じゃかご 10式当たり明細表

ディアウォール
W500*H950 L=5600, 4800

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土砂等運搬	小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	22				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		式	10				
単位当り		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第20号 B000000000004 A01

排水管 10m当たり単価表

VU
φ 100

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砂基礎工（機械施工）		m 3	1				第53号単価表, SK985//J01, 2, , 1, 1, 1, , 4500
硬質塩化ビニル管	VU φ 100	本	2.5				F000000000005//A01, L=4m
床掘り	土砂 小規模	m 3	1.1				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1 -③-4]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	1.1				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ -1-②-13]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第21号 B000000000004 A02

排水管 10m当たり単価表

VU
φ 150

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砂基礎工（機械施工）		m 3	1.9				第53号単価表, SK985//J01, 2, , 1, 1, 1, , 4500
硬質塩化ビニル管	VU φ 150	本	2.5				F000000000005//A02, L=4m
床掘り	土砂 小規模	m 3	2.3				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
埋戻し	小規模 土砂	m 3	0.2				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	2				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

上山市

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第22号 B00000000004 A03

排水管 10m当たり単価表

VU
φ 200

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
砂基礎工 (機械施工)		m 3	2.2				第53号単価表, SK985//J01, 2, , 1, 1, 1, , 4500
硬質塩化ビニル管	VU φ 200	本	2.5				F00000000005//A03, L=4m
床掘り	土砂 小規模	m 3	3.1				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	0.6				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	2.5				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第23号 B000000000005 A01		芝側溝 10m当たり単価表				φ 200	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋戻し	小規模 土砂	m 3	1.7				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
単粒度碎石	5号20-13mm	m 3	1.7				TCD28
透水シート	合繊不織布 10mm圧 117N/5cm	m ²	17.8				F00000000007//A01
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管	m	10				第54号単価表, SZA589//J03, 1, 2, 2, 1, 1, [Ⅱ-2-⑩-12]
床掘り	土砂 小規模	m 3	1.5				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	1.5				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第26号 B000000000001 A01

集水桝 1基当たり単価表

500*500*700

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.37				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.4				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	0.8				第57号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
排水構造物工 蓋版据付	正方形桝蓋 (落し込式) 細目 桝蓋 500×500用 T14・6	枚	1				第58号単価表, SG327C//J01, 1, 17,,,,,, ,,,,, 8,, 1, 1, 1,,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第27号 B00000000001 A02

集水桝 1基当たり単価表

500*500*900

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.45				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	5.5				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	0.8				第57号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
排水構造物工 蓋版据付	正方形桝蓋 (落し込式) 細目 桝蓋 500×500用 T14・6	枚	1				第58号単価表, SG327C//J01, 1, 17,,,,,, ,,,,, 8,, 1, 1, 1,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第28号 B00000000001 A03

集水桧 1基当たり単価表

500*500*1000

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.49				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	6				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	0.8				第57号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
足掛金物据付		本	2				第59号単価表, SG085//J02
排水構造物工 蓋版据付	正方形桧蓋 (落し込式) 細目 桧蓋 500×500用 T14・6	枚	1				第58号単価表, SG327C//J01, 1, 17,,,,,, ,,,,, 8,, 1, 1, 1,,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第29号 B000000000001 A04

集水桨 1基当たり単価表

500*500*900
G-13

[illegible]

上山市

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第31号 B00000000006 A01

ボラード（脱着式） 10基当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.2				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4.2				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 人力打設	m ³	0.4				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1, , 2, , 1, , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
車止めポスト設置		本	10				第75号単価表, SZD141//A05, 1, [Ⅳ-2-①-22]
床掘り	土砂 小規模	m ³	4				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
埋戻し	小規模 土砂	m ³	3.7				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.1				TCF04
合 計		基	10				
単位当り		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第32号 B00000000007 A01

ボラード（固定式） 10基当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	1.2				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	4.2				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.4				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1, , 2, , 1, , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
車止めポスト設置		本	10				第76号単価表, SZD141//J02, 1, [Ⅳ-2-①-22]
床掘り	土砂 小規模	m 3	4				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
埋戻し	小規模 土砂	m 3	3.7				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
再生クラッシュラン	RC-40	m 3	0.1				TCF04
合 計		基	10				
単位当り		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第34号 B00000000010 A01

手摺柵テnderレール1段 1式当たり単価表

連続基礎式1段手摺
亜鉛メッキ+静電粉体塗装

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
TR61F-APS185W20(特)	2mピッチビーム: φ42.7x2.3	m	13.5				F00000000039//A01
支柱ポスト	φ60.5x3.2x1054	本	8				F00000000040//A01
J型端末ポスト	φ42.7x2.3	箇所	1				F00000000041//A01
手摺受け金具ポスト		箇所	8				F00000000042//A01
手摺インナーポスト		箇所	8				F00000000043//A01
EPスパー90ポスト		箇所	8				F00000000044//A01
普通作業員		人	0.5				
合 計		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第36号 B00000000009 A01		手摺柵テnderレール1段 1式当たり単価表				壁面添装式1段手摺 亜鉛メッキ+静電粉体塗装	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
KNテスリFHF-30 (1段)	3mピッチビーム: φ42.7x2.3	m	3				F00000000030//A01
3D受金具エキストラ	手摺受金具部	箇所	1				F00000000036//A01
3D継手金具エキストラ	受金具以外任意部	箇所	1				F00000000037//A01
中間受金具エキストラ		箇所	1				F00000000038//A01
普通作業員	冬季補正対象外	人	0.1				
合 計		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第41号 B00000000012 A01

張芝 100m2当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚100mm 1層施工	m 2	100				第65号単価表, SZD010//J01, 100, 1, 1, 5, 1, [IV-1-①-11]
基面整正		m 2	100				第80号単価表, SZA169//J01, [II-1-③-7]
山土	良質土 粘性3%	m3	20				F00000000045//A01
張芝工	ベタ張 芝串有り	m2	100				第81号単価表, XS510110//J01, 1, 1, 6500,,, 2, 1, [国土交通省版] V-1-①-9
路床整地転圧（人力）		m 2	100				第82号単価表, SQ603//J01, 1
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第43号 B00000000013 A01

法尻排水工 10m当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.3				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.02				第83号単価表, SZB401//J03, 2, 4, 1,, 2,, 2,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.8				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第44号 B00000000014 A01 暗渠 10m当たり単価表 CSB D150							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個	m	10				第84号単価表, SZA585//J02, 1, 3, 2, 1, 1, , 1, [Ⅱ-2-⑩-8]
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.45				第85号単価表, SZB401//J04, 2, 4, 1, , 2, , 1, , , , 2, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	4.5				第57号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第45号 B00000000001 A05

集水桧 1基当たり単価表

500*500*600

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.33				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	3.9				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	0.8				第57号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
排水構造物工 蓋版据付	正方形桧蓋 (落し込式) 細目 桧蓋 500×500用 T14・6	枚	1				第58号単価表, SG327C//J01, 1, 17,,,,,,,,,,,,, ,,,,, 8,, 1, 1, 1,,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第60号 B000000000008 A01		照明器具 HP1 10基当たり単価表				LED7400Lm GL+4.5m 点検口付 指定色塗装	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m ²	6.4				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	24				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 人力打設	m ³	3.6				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1, , 2, , 1, , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
ポール照明 (HP1)	LZA-90781E 指定色塗装	基	10				F00000000020//A01
床掘り	土砂 小規模	m ³	23.6				第4号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
埋戻し	小規模 土砂	m ³	20				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³	1.4				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		基	10				
単位当り		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第61号 B00000000011 A01 街路灯基礎 1基当たり単価表 600*600*1000							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
根切		m 3	0.588				第62号単価表, S731020//J02, 2, 1
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	0.64				第70号単価表, SZA391//J02, 2, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2.4				第56号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	0.36				第55号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1, , 2, , 1, , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
埋戻し	小規模 土砂	m 3	0.164				第5号単価表, SZA181//J01, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	0.424				第40号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
合 計		基	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第62号 S731020 J02

根切 10m 3 当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人	0.63				
普通作業員		人	0.42				
バックホウ運転（機－1）	クローラ型・標準山積0.45m ³ 排出ガス対策型2次基準	時間	3.3				第86号単価表, SX040//J02, 2, 2, 1,, 1,, [I-6-③-1]
諸雑費		%	9				Z90001, (労) × 率
合 計		m ³	10				
単位当り		m ³	1				
バックホウ機種 A = 02	排出ガス対策型2次基準						

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第77号の1 B00000000015 A01

ディアウォール設置 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ディアウォール本体	500×500×2000	組	4				F00000000046//A01
ディアウォール本体(延長加工)	500×500×1600	組	6				F00000000047//A01
ディアウォール本体(異形加工)	500×500×1600	組	2				F00000000048//A01
ディアウォール	側面網	枚	6				F00000000049//A01
ディアウォール	上蓋500×2000	枚	2				F00000000050//A01
ディアウォール(延長加工)	上蓋500×1600	枚	3				F00000000051//A01
ディアウォール(異形加工)	上蓋500×1600	枚	1				F00000000052//A01
ディアウォール鉄骨	支持柱1200	本	13				F00000000053//A01
ディアウォール鉄骨	支持梁 1 段	m	9.6				F00000000054//A01
中詰材	割栗石150-200mm	m3	4.95				F00000000055//A01

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第77号の2 B00000000015 A01

ディアウォール設置 1式当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員	ディアウォール組立	人	0.62				
普通作業員	ディアウォール石詰	人	3.3				
普通作業員	ディアウォール支柱建込	人	1.95				
普通作業員	ディアウォール梁固定	人	0.48				
(運賃)ディアウォール	別途運賃(4tチャーター)	式	1				P00000000051//A01
合 計		式	1				

(0700000064-0) 1 地区 1地区

第82号 SQ603 J01 路床整地転圧 (人力) 1m 2 当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
振動ローラ運転	搭乗式・コンバインド型質量3～4 t 標準運転時間／就業8 h	日	1				第88号単価表, SY157//J01, 3, 4, 1
普通作業員		人	5.3				
雑材料		%	0.5				Z60001, (労+機) × 率
小計 (1日当り)		日	1				
1 m 2 当り換算		m 2	1				
合 計		m 2	1				
豪雪割増 A = 01 豪雪割増 工種条件と同じ							