

(追加説明資料) 積算内容について

工事名：Aゾーン緑道新設工事（駅東エリア整備関連）

○歩掛について

見積参考となり以下の様に計上しております。

- ・第2号明細 高木移植工
 - ・根回し作業員 環状剥皮：2人
 - ・根回し作業員 側根切断：2人
 - ・根巻作業員：4人
 - ・植付作業員：4人
- ・第34号単価表 手摺柵テンダーレール1段
 - ・手摺柵テンダーレール1段 普通作業員：0.5人
(連続基礎式1段手摺 亜鉛メッキ+静電粉体塗装)
- ・第36号単価表 手摺柵テンダーレール1段
 - ・手摺柵テンダーレール1段 普通作業員：0.1人
(連続基礎式1段手摺 亜鉛メッキ+静電粉体塗装)
- ・第77号単価表 ディアウォール設置
 - ・普通作業員 ディアウォール組立：0.62人
 - ・普通作業員 ディアウォール石詰め：3.3人
 - ・普通作業員 ディアウォール支柱建込：1.95人
 - ・普通作業員 ディアウォール梁固定：0.48人

○電灯設備について

- ・ケーブル保護管と電線については配管土工事にて、掘削と埋設の手間を積算計上しております。
- ・ハンドホールについては、掘削等の手間が未計上であったため、変更にて対応いたします。

○現場発生品について

伐採業務及び高木移植工については、本工事の経費対象外としていることから、共通仮設費に「対象外費-現場発生品」と表記されております。システムのフォーマット上表記されるものであるため、実際には現場発生品はございません。