

課 長	リ ー ダ ー	検 算 者	設 計 者
--------	------------------	-------------	-------------

工 種	道路改良工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 8 年 1 月 30 日
工 事 箇 所	上山市内				
路 線 ・ 河 川 名					
令和 7 年度 Bゾーン緑道新設工事（駅東エリア整備関連）					
上山市					
工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日	竣 工 期 限	令和 年 月 日		
請 負 金 額	円		請 負 人		

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	無散水消雪工				式	1			Y000000000008//A01
		配管土工			式	1			第1号明細表 , A000000000001//A01
		配管資材			式	1			第2号明細表 , A000000000002//A01
		配管工			式	1			第3号明細表 , A000000000003//A01
	敷地造成工				式	1			Y000000000009//A01
		床掘り		土砂, 小規模	m 3	68			第1号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
		埋戻し		小規模, 土砂	m 3	89			第2号単価表, SZA181//J03, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
		再生クラッシャ ン		R C - 4 0	m 3	89			TCF04
		土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m 3	68			第3号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
		残土受入れ地整地		砂質土 (普通土)	m 3	68			第4号単価表, S7A217//J01, 4, 1, , 1

上山市

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	構造物撤去工				式	1			Y00000000010//A01
		構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工, 低騒音・低振動対策 必要	m 3	8			第5号単価表, SG353//J01, 1, 1, 2, 1, 1, [VI-1-④-1]
		殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込	m 3	8			第6号単価表, SZA961//J01, 1, 1, 2, 2 5, 1, 1, [II-2-25-1]
		コンクリート塊		無筋, 旬遠藤土建工業	m 3	8			T201175, 投棄:26, 320
	施設整備工				式	1			Y00000000012//A01
		転落防止柵設置工		ビーム式 土中建込用, 支柱間隔 2m	m	177			第7号単価表, SF285C//J02, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, , , , [VI-2-③-13]
	土工				式	1			Y00000000001//A01
		掘削		土砂, 片切掘削	m 3	235			第8号単価表, SZA101//J01, 1, 2, , , , , , 1, [II-1-②-7]
		路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	25			第9号単価表, SZA113//J01, 1, , , [II-1-②-22]
		床掘り		土砂, 小規模	m 3	57			第1号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [II-1-③-4]

上山市

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m ³	1			第10号単価表, SZA181//J01, 4, , , 1, , [Ⅱ-1-③-12]
		再生クラッシャレン		R C - 4 0	m ³	1			TCF04
		埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	44			第11号単価表, SZA181//J02, 3, , , 1, , [Ⅱ-1-③-12]
		再生クラッシャレン		R C - 4 0	m ³	44			TCF04
		土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³	292			第3号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
		残土受入れ地整地		砂質土 (普通土)	m ³	292			第4号単価表, S7A217//J01, 4, 1, , 1
		基面整正			m ²	83			第12号単価表, SZA169//J01, [Ⅱ-1-③-7]
	法面工				式	1			Y000000000002//A01
		法面整形		盛土部, 法面締固めあり	m ²	40			第13号単価表, SZA301//J01, 1, 1, 2, 2, 1, 1, [Ⅱ-2-①-4]
		法面工 機械播種 施工による植生工		種子散布工	m ²	40			第14号単価表, SF303//J01, 11, 5, , , , [Ⅵ-2-④-1]

上山市

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	側溝工				式	1			Y000000000003//A01
		排水構造物工 U 型側溝据付		L = 2 0 0 0, U型側溝質量1 000 k g /個	m	1. 3			第15号単価表, SG323C//A01, 1, 10, , , , , , , , 3, 1000, 1, 5, 0. 6, 1, 1, , , , [VI-1-㉔-1]
		芝側溝			m	178			第16号単価表, B000000000020//A01
	暗渠工				式	1			Y000000000004//A01
		暗渠排水管		据付, 直管	m	1			第17号単価表, SZA589//J02, 1, 1, 2, , 1, [II -2-㉔-12]
	集水桝工				式	1			Y000000000005//A01
		集水桝工		800*800*1400	基	1			第18号単価表, B000000000001//A01
		集水桝工		1400*1400*1100	基	1			第19号単価表, B000000000001//A02
		集水桝工		1500*1500*1100	基	1			第20号単価表, B000000000001//A03
	舗装工				式	1			Y000000000006//A01

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		洗い出しコンクリート舗装		ウォッシュャブルコンクリート t = 100mm	m2	713			P00000000003//A01, 放熱管あり (ショットブラスト連続施工)
		上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石, 全仕上り厚150mm	m 2	680			第21号単価表, SZD009C//J01, 2, , , 150, 1, , , 5, , , 1, 1, [IV-1-①-7]
		下層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚30mm, 1層施工	m 2	673			第22号単価表, SZD005//J01, 30, 1, 1, 5, 1, 1, [IV-1-①-4]
	汚染土壌処理工				式	1			Y00000000020//A01, 別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外
		汚染土壌運搬・処理		A1-7地点	t	44			P00000000001//A01, 別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外
		汚染土壌運搬・処理		A4-7地点	t	82			P00000000005//A01, 別途諸経費計上のため 共通仮設費、現場・一般・管理費は計上外
	仮設工				式	1			Y00000000007//A02
		交通誘導警備員B			人・日	210			第23号単価表, SA063//J01, 2, [II-5-21-1]
		工事管理者			人・日	7			P00000000009//A01
		列車見張り員			人・日	7			P00000000010//A01

上山市

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費				式	1			
	共通仮設費				式	1			
		対象外費			式	1			
			現場発生品		式	1			
		対象額			式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費				式	1			
	現場管理費				式	1			
		対象外費			式	1			
		対象額			式	1			

(0700000065-0)

(全 体)

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		率計算分			式	1			
	工事原価				式	1			
	一般管理費等				式	1			
		一般管理費			式	1			
			対象額		式	1			
			率計算分		式	1			
		契約保証費			式	1			
	工事価格				式	1			
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費				式	1			

(0700000065-0) 1 地区 1地区

(全 体)

第1号 A00000000001 A01 配管土工 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
作業土工		式	1				Y00000000015//A01
床掘り	土砂 小規模	m 3	54				第1号単価表, SZA161//J01, 1, 5, , , 1, 1, [Ⅱ-1-③-4]
埋戻し	小規模 土砂	m 3	32				第2号単価表, SZA181//J03, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
埋設管保護用砂		m 3	32				T313630
埋戻し	小規模 土砂	m 3	22				第2号単価表, SZA181//J03, 5, 1, , 1, 1, [Ⅱ-1-③-12]
再生クラッシャラン	R C - 4 0	m 3	22				TCF04
埋設表示シート (材料費)		m	178. 6				第24号単価表, SZC430//J01, [Ⅲ-2-⑯-3]
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	m 3	54				第3号単価表, SZA105//J01, 2, 5, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-1-②-13]
残土受入れ地整地	砂質土 (普通土)	m 3	54				第4号単価表, S7A217//J01, 4, 1, , 1
合 計		式	1				

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

(全 体)

第3号の1 A00000000003 A01

配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
本管工		式	1				Y00000000018//A01
配管工	PE管 φ 75	m	169. 4				第25号単価表, B00000000002//A01
配管工	PE管 φ 50	m	189. 8				第26号単価表, B00000000008//A01
配管工	PE管 φ 25	m	18				第27号単価表, B00000000009//A01
継手工	電気融着 φ 75 2口	箇所	10				第28号単価表, B00000000010//A01
継手工	電気融着 φ 75 1口	箇所	36				第29号単価表, B00000000011//A01
継手工	電気融着 φ 50 2口	箇所	62				第30号単価表, B00000000013//A01
継手工	電気融着 φ 50 1口	箇所	10				第31号単価表, B00000000014//A01
継手工	電気融着 φ 25 2口	箇所	72				第32号単価表, B00000000015//A01
放熱管工		式	1				Y00000000019//A01

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

(全 体)

第3号の2 A00000000003 A01

配管工 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
SMSバルブユニット取付工		箇所	18				第33号単価表, B00000000016//A01
放熱管取付工	融雪用ポリエチレン管 20cmピッチ	m ²	357.4				第34号単価表, B00000000017//A01
スぺーサー設置工		m	357.4				第35号単価表, B00000000018//A01
溶接金網敷設工		m ²	357.4				第36号単価表, B00000000019//A01
合 計		式	1				

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第16号 B00000000020 A01 芝側溝 10m当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
単粒度碎石	5号20－13mm	m ³	1.3				TCD28
透水シート	合繊不織布 10mm圧 117/5cm	m ²	16				F00000000007//A01
暗渠排水管	据付 波状管及び網状管	m	10				第38号単価表, SZA589//J03, 1, 2, 2, 1, 1, [Ⅱ-2-⑩-12]
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第18号 B00000000001 A01 集水枿工 1基当たり単価表 800*800*1400							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	1.3				第39号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	12.4				第40号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	1.7				第41号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2- ②-2]
足掛金物据付		本	3				第42号単価表, SG085//J02
排水構造物工 蓋版据付	正方形枿蓋 (落し込式) T-25t 800×800用	枚	1				第43号単価表, SG327C//J01, 1, 16,,,,,, ,,,, 3,,, 1, 1, 1,,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第19号 B00000000001 A02 集水枿工 1基当たり単価表 1400*1400*1100							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	1.9				第39号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	16				第40号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	3.6				第41号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2- ②-2]
足掛金物据付		本	2				第42号単価表, SG085//J02
排水構造物工 蓋版据付	蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	枚	1				第44号単価表, SG327C//J02, 1, 18,,,,,, ,,,,,, 2, 1, 1, 1,,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第20号 B00000000001 A03 集水枿工 1基当たり単価表 1500*1500*1100							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリート	小型構造物 人力打設	m 3	2				第39号単価表, SZB401//J01, 2, 4, 1,, 2,, 1,,, 1, 1, 1, 1, 1, 1, [Ⅱ-4-①-4]
型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	17				第40号単価表, SZB431//J01, 1, 2, [Ⅱ-4-②-2]
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40	m 2	4				第41号単価表, SZA391//J01, 3, 1, 5, 1, [Ⅱ-2-②-2]
足掛金物据付		本	2				第42号単価表, SG085//J02
排水構造物工 蓋版据付	蓋版各種 40を超え170kg/枚以下	枚	1				第45号単価表, SG327C//J04, 1, 18,,,,,, ,,,,,, 2, 1, 1, 1,,,,, [Ⅵ-1-⑥-1]
合 計		基	1				

上山市

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第25号		B000000000002 A01		配管工 10m当たり単価表				PE管 φ 75				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
配管工				人	0.1							
普通作業員				人	0.18							
合 計				m	10							
単位当り				m	1							

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第26号 B000000000008 A01				配管工 10m当たり単価表				PE管 φ 50			
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要		
配管工				人	0.1						
普通作業員				人	0.18						
合 計				m	10						
単位当り				m	1						

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第27号 B00000000009 A01							
配管工 10m当たり単価表				PE管 φ 25			
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人	0.07				
普通作業員		人	0.12				
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第28号 B00000000010 A01		継手工 1箇所当たり単価表				電気融着 φ 75 2口		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08			I		
普通作業員		人	0.08			I		
諸雑費		式	1			I		
合 計		箇所	1					

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第29号 B00000000011 A01		継手工 1箇所当たり単価表				電気融着 φ 75 1口		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.056					
普通作業員		人	0.056					
合 計		箇所	1					

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第30号 B00000000013 A01		継手工 1箇所当たり単価表				電気融着 φ50 2口		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.08					
普通作業員		人	0.08					
諸雑費		式	1					
合 計		箇所	1					

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第31号 B00000000014 A01		継手工 1箇所当たり単価表				電気融着 φ50 1口		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.056					
普通作業員		人	0.056					
合 計		箇所	1					

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第32号 B00000000015 A01		継手工 1箇所当たり単価表				電気融着 φ25 2口		
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人	0.04					
普通作業員		人	0.04					
諸雑費		式	1					
合 計		箇所	1					

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第33号 B00000000016 A01 SMSバルブユニット取付工 10箇所当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人	0.5				
配管工		人	2				
普通作業員		人	2				
諸雑費		式	1				
合 計		箇所	10				
単位当り		箇所	1				

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第34号		B00000000017 A01		放熱管取付工 100㎡当たり単価表				融雪用ポリエチレン管 20cmピッチ				
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要			
土木一般世話役				人	2							
配管工				人	6							
普通作業員				人	7.5							
諸雑費				式	1							
合 計				㎡	100							
単位当り				㎡	1							

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第35号 B00000000018 A01							
スぺーサー設置工 100m当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄筋工		人	0.5				
普通作業員		人	1.5				
諸雑費		式	1				
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

(0700000065-0) 1 地区 1地区

第36号 B00000000019 A01 溶接金網敷設工 100㎡当たり単価表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
鉄筋工		人	0.5			1	
普通作業員		人	1			1	
諸雑費		式	1			1	
合 計		㎡	100				
単位当り		㎡	1				