

数量総括表【Bゾーン】

1

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
基盤整備							
	敷地造成工						
		盛土工	購入土		m3	31.2	
		作業土工	床掘	土砂 小規模	m3	68.2	
			埋戻	土砂 小規模	m3	88.8	
			残土処理	小規模	m3	68.2 31.2	(不足土)
	構造物撤去工						
		舗装撤去	アスファルト舗装撤去	t=50	m2	88.3	
		構造物取壊し工	水路撤去	W1100×H600	m	14.8	
			植樹縁石撤去	100×100 φ1600 箇所	1		
			H3000 表示板φ600×2枚				
			標識 1撤去	450×900×1枚	基	1	
			標識 2撤去	H1400 表示板φ600×1枚	基	1	
			門撤去	W1100×H1600, W4050×H2000	箇所	1	
			H1200 @2000				
			メッシュフェンス撤去	連続基礎φ200×L300	m	5.1	
		運搬処理工	運搬・処分	アスファルト塊	m3	4.4	(10.4t)
				無筋CO	m3	8.0 9.4	18.8t (22.2t)
				鋼材	t	0.2	
	伐採工						
		樹木伐採・抜根工	伐採・抜根	幹周20cm未満	本	1	
		運搬処理工	運搬・処分	木材	m3	0.004	(0.002t)
植 栽							
	植栽工						
		中低木植栽工	ジンチョウゲ	H0.4 C- W0.3	本	358	9本/㎡
			ドウダンツツジ	H0.4 C- W0.2	本	358	9本/㎡

[illegible]

構造物撤去工 数 量 調 書					
名 称	規 格	計 算 式		単位	数 量
舗装撤去 アスファルト舗装撤去	t=50	88.3	= 88.3	m2	88.3
構造物取壊し工 水路撤去	W1100×H600	14.8	= 14.8	m	14.8
植樹縁石撤去	100×100 φ 1600	1	= 1.0	箇所	1
標識-1撤去	H3000 表示板 φ 600×8枚 450×900×1枚	1	= 1.0	基	1
標識-2撤去	H1400 表示板 φ 600×1枚	1	= 1.0	基	1
門撤去	W1100×H1600, W4050×H2000	1	= 1.0	箇所	1
メッシュフェンス撤去	H1200 #2000 連続基礎D200×h300	5.1	= 5.1	m	5.1
運搬処理工 運搬・処分	アスファルト塊	集計表より 4.415×2.35	= 4.415 = 10.375	m3 t	4.4 (10.4)
	無筋CO	集計表より 9.444 9.444×2.35 7.992	7.992 = 9.444 = 22.193 18.781	m3 t	8.0 9.4 (22.2) 18.8
	鋼材	集計表より 0.217	= 0.217	t	0.2

施設整備工土工集計表

[illegible]