

令和8年度

市道金瓶黒沢線舗装補修工事

当初

数量計算書

上 山 市

上段:当初 下段:変更

上段:当初 下段:変更

数量計算書

○舗装工

測点 (起点側)	起点からの 延長(m)	幅員 (m)	測点 (終点側)	延長 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m2)
市道金瓶黒沢線						
No.0	0.0	8.1	No.1	20.0	7.84	156.8
No.1	20	7.6	No.2	20.0	8.18	163.5
No.2	40	8.8	No.3	20.0	10.66	213.2
No.3	60	12.5	No.4	20.0	9.86	197.2
No.4	80	7.2	No.5	20.0	6.90	137.9
No.5	100	6.6	No.6	20.0	6.20	123.9
No.6	120	5.8	No.7	20.0	5.58	111.5
No.7	140	5.4	No.8	20.0	5.51	110.2
No.8	160	5.7	No.9	20.0	5.78	115.6
No.9	180	5.9	No.10	20.0	6.60	131.9
No.10	200	7.3	No.11	20.0	7.97	159.4
No.11	220	8.7	No.12	20.0	9.51	190.1
No.12	240	10.4	No.12+2.8m	2.8	9.92	27.8
No.12+2.8m	242.8	9.5				

合計				242.8		1839.0
平均		7.8				

○舗装殻

1839.0

×

0.05

=

92 m3

○区画線

外側線

242.8

×

2.0

=

486 m

中央線

242.8

×

0.5

=

121 m