

令和8年度

市道長清河原線舗装補修工事

当初

数量計算書

上 山 市

上段:当初 下段:変更

上段:当初 下段:変更

数量計算書

○舗装工

測点 (起点側)	起点からの 延長(m)	幅員 (m)	測点 (終点側)	延長 (m)	平均幅員 (m)	面積 (m ²)
No.0	0.0	7.1	No.1	20.0	5.92	118.4
No.1	20.0	4.8	No.2	20.0	4.80	95.9
No.2	40.0	4.8	No.3	20.0	4.76	95.2
No.3	60.0	4.7	No.4	20.0	4.73	94.5
No.4	80.0	4.7	No.5	20.0	4.70	93.9
No.5	100.0	4.7	No.6	20.0	4.51	90.2
No.6	120.0	4.4	No.7	20.0	4.66	93.2
No.7	140.0	5.0	No.8	20.0	4.92	98.4
No.8	160.0	4.9	No.9	20.0	4.77	95.4
No.9	180.0	4.7	No.10	20.0	4.63	92.6
No.10	200.0	4.6	No.11	20.0	4.65	92.9
No.11	220.0	4.7	No.12+2m	2.0	4.45	8.9
No.11+2m	222.0	4.2				
合計				222.0		1069.5
平均		4.9				

○舗装版破碎

1069.5 m²

○舗装殻

1069.5 × 0.05 = 53.4745 m³

○舗装版切断

起点	7.1		終点	4.2
			計	11.3 m